



Исх. №2807 от 27.07.2026г.

**Коммерческое предложение на производство работ по
изготовлению и монтажу контейнерной ТБО (5,5х5,5м)**

Перечень используемых материалов:

1. Труба профильная 60х60х3	0,710 тн
2. Труба профильная 60х40х2	0,540 тн
3. Труба профильная 40х40х3	0,255 тн
4. Труба профильная 40х20х2	0,276 тн
5. Профнастил кровельный МП20	32 м2
6. Металлоштакетник золотой дуб	58 м2
7. Грунтовка эпоксидная	12 кг
8. Краска по металлу	12 кг
9. 3Д сетка	28,0 мп
10. Ворота одностворчатые 1500х2200мм	1 шт
11. Замок кодово-механический	2 шт
12. Завесы капельки	3шт
13. ПГС	0,550т
14. Плитка тротуарная	36м2

Перечень предполагаемых работ:

1. Изготовление и монтаж каркаса контейнерной
2. Покраска металлического каркаса в 2 слоя
3. Монтаж крыши и козырька
4. Монтаж металлоштакетника
5. Монтаж 3Д сетки
6. Изготовление и монтаж дверей
7. Монтаж замка, фурнитуры
8. Выемка грунта
9. Вывоз грунта
10. Устройство основания для укладки плитки
11. Вывоз мусора

Ориентировочная стоимость материалов и работ по данному объекту составляет **16 470,0**
(Шестнадцать тысяч четыреста семьдесят, 0 копеек) бел. рублей с НДС.

ООО «Астермет» _____